

"TREGTIA" SH.P.K. FUSHË KOSOVË

**APLIKACION
PËR VAZHDIMIN E LEJES MJEDISORE
BAZA PËR PRODHIMIN E BETONIT, FUSHË KOSOVË**



NËNTOR, 2025

Shtojca 3**Formulari i kërkesës për vazhdimin e lejes mjedisore**

Emri i kompanisë	"TREGTIA" Sh.P.K.
Lloji i veprimtarisë	Baza për prodhimin e betonit
Vendi ku zhvillon veprimtaria	Fushë Kosovë
Emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit përgjegjës i kompanisë	Vjendita Prishtina Mehmeti, Drejtore menaxhues
Adresa	Arbëria 3 B. C/3 H, A/4, Prishtinë
Telefoni, fax, e-mail	038 601 028 info@tregtia.biz
Emri dhe mbiemri i personit kontaktues përgjegjës për mjedis	Berat Grajqevci
Adresa	Prishtinë
Telefoni, fax, e-mail	+383 45 457 477 info@tregtia.biz
Numri i vendimit të lejes mjedisore paraprake	18/4715/577/ DMMU Datë: 17.07.2019
Përshkrimi i dokumentacionit të bashkëngjitur kërkesës përfshirë numrin e protokollit të dokumentit, datën e lëshimit dhe skadimit	✓ Certifikata e biznesit ✓ Certifikata e pronësisë ✓ Kopja e planit ✓ Leja mjedisore ✓ Leja ujore (për shfrytëzim dhe shkarkim) ✓ Pëlqimi mjedisor ✓ Licenca nga KPMM
Fatura e pagesës së tarifës për vazhdimin e lejes mjedisore	Vlera investimeve 192 000 €
Pesë(1) kopje fizike dhe një (1)elektronike(CD).	✓

Shtojca 2

Aplikacion për dhënien e lejes mjedisore

APLIKACION PËR DHËNIEN E LEJËS MJEDISORE		
1. TE DHËNAT E PËRGJITHSHME		
1.1. Të dhënat për operatorin		
1.1.1.	Emri i subjektit	"TREGTIA" Sh.P.K.
	Vendi	Fushë Kosovë
	Adresa	Fushë Kosovë, pn
	Nr. i tel./fax	038 601 028
	E-mail	info@tregtia.biz
1.1.2.	Numri i regjistrimit të biznesit, data e regjistrimit	Nr. unik identifikus: 810024448 Data e regjistrimit: 10.05.2017
1.1.3.	Personi përgjegjës i kompanisë	Vjendita Prishtina Mehmeti Drejtor menaxhues
	Nr. i tel./fax	038 601 028 +383 45 457 477
	E-mail	info@tregtia.biz
1.1.4.	Personi kontaktues përgjegjës për mjedis	Berat Grajqevci
	Nr. i tel./fax	+383 45 457 477
	E-mail	info@tregtia.biz
1.2. Të dhënat për impiantin		
1.2.1.	Emri i impiantit	Baza për prodhimin e betonit
1.2.2.	Adresa e lokacionit të impiantit	Fushë Kosovë

2. TË DHËNAT PËR LOKACIONIN E IMPIANTIT

2.1. Të dhënat për lokacionin ku zhvillohet veprimtaria sipas hartës së bashkangjitur

“TREGTIA” Sh.P.K. Baza për prodhimin e betonit, me objektet përcjellëse gjendet në Fushë Kosovë, pjesa qendrore e Kosovës, vetëm rreth 5 km nga Prishtina. Figura 1 dhe 2, në vijim.



Figura 1. Pozicionimi i lokacionit të Fushe Kosovës në Kosovë



Figura 2. Lokacioni i kompanisë “TREGTIA” Sh.P.K. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit

		Baza e betonit gjendet në anën e djathtë të rrugës Prishtinë-Fushë Kosovë përtej hekurudhës e cila i ndan zonat e banimit, lokacion ky në lartësi mbidetare 656 m dhe koordinata; Veri 42° 38 ° 58° Lindje 21° 10 ° 49° Lokacioni i zonës në anën veriore të Fushe Kosovës, përtej hekurudhës (që lidhe Fushe Kosovën me Prishtinën), është zonë industriale ku ndodhen edhe disa betoniera dhe aktivitete të tjera bizensore.
2.2.	Numri kadastral i parcelës	"TREGTIA" Sh.P.K. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, Fushë Kosovë, me objektet përcjellëse gjendet saktësisht në ngastrën kadastrale: Nr. P-72514036-00133-0, Zona Kadastrale Fushë Kosovë, Komuna e Fushë Kosovës.
2.3.	Përshkrimi i lokacionit të gjitha objektet dhe aktivitetet e tyre në atë zonë	Lokacioni ku është baza e betonit ka lidhje direkt me rrugën lokale, pran hekurudhës (pjesa veriore e Fushë Kosovës) dhe pastaj lidhet përmes rrugëve lokale me rrugën kryesore Fushë Kosovë - Prishtinë. Ne afërsi të lokacionit në anën tjetër të rrugës, ka objekte banimi por ato gjenden në një distance të konsiderueshme. Shi figurën 2, në vijim (në pjesën qendrore të figurës është zona e Betonierës dhe parcela si e tillë kufizohet me toka pune dhe biznese tjera përreth. Ne veri të lokacionit të betonierës, shtrihet objekte tjerë të kompanisë "Tregtia" sh.p.k. si objekti i administratës dhe objekte tjera përcjellëse, përtej saj hapësirë e lirë, toka pune dhe deponite e hirit të KEK-ut, që gjenden në distancë të konsiderueshme. Ne lindje të parcela e betonierës kufizohet me një biznes tjetër industrial, përtej saj hapësirë e lirë tokë pune. Ne jug, parcela kufizohet me rrugën ku ka qasje dhe vijën hekurudhore dhe përtej saj objekte banimore, të qytezës së Fushë Kosovës. Ne Perëndim parcela kufizohet me një vragë objektësh industriale si betoniera e te ngjashme.

2.4.	Të dhëna lidhur me florën dhe fauna në atë lokacion	Flora dhe fauna ne zonën e ngushte të lokacionit nuk është e ndikuar, pasi kemi të bëjmë me një lokacion që ka kohë që është i destinuar për aktivitete industriale. Ne zonën e gjere (rrethinën e largët – zonat rurale) te lokacionit kemi faune të zakonshme (kafshe shtëpikae që zakonisht mbahen nga popullata vendore rurale) dhe flore të pasur, që nuk ndikohet nga ky aktivitet.
2.5.	Të dhënat mbi zonat e veçanta të mbrojtjes	Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K. Fushë Kosovë përkatësisht ky lokacioni ku gjendet objekti i fabrikës së betonit nuk është zone e veçante e mbrojtjes.

3. PËRMBLEDHJE E TË DHËNAVE MBI VEPRIMTARINË

3.1. Përshkrim i aktivitetit për të cilën kërkohet leja mjedisore

3.1.1.

Skema e procesit teknologjik

Paraqitja skematike e procesit teknologjik të bazës së betonit




Figura 3. Paraqitja skematike e aktivitetit të bazës për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K. Fushë Kosovë

3.1.2.	Përshkrim i pajisjeve dhe fazat e procesit teknologjik	<u>Objektet dhe pajisjet për prodhimin e betonit</u> Baza për prodhimin e betonit e kompanisë "Tregtia" sh.p.k. Komuna e Fushe Kosovës, përbëhet prej këtyre objekteve dhe pajisjeve: - Objekti i administratës - Pajisjet për prodhimin e betonit - Siloset e çimentos - Siloset për fraksione, me llojet përkatëse të fraksioneve të agregatit: +0-4 mm; +4-8 mm; +8-16mm; +16-22mm ose +16-31.5 mm. - Peshorja e zhavorrit - Kompresori për furnizim me ajër - Peshojat automatike për matjen e agregatit dhe çimentos - Mekanizmi skipi (ena) për furnizim me agregat - Ormani me tabelën komandues - Rezervuari 1 ujit - Rezervari i aditivit - Rezervuari i karburantit - Pompa me sistemin e furnizimit me ujë - Deponia - platoja për fraksionin e agregatit - Shtyllat dhe platoja prej betonit ku janë të vendosur mikseri, - Silosi i çimentos - Gjeneratori për furnizim me energji elektrike - Betoniera ishte adekuate për prodhimin e betonit dhe i përgjigjet ISO standardit <u>Procesi teknologjik i prodhimit të betonit</u> Baza për prodhimin e betonit e kompanisë "Tregtia" sh.p.k. Fushë Kosovës, ka të vendosur betonierën në lokacionin e lartpërmendur
--------	--	---

		dhe ka një teknologji dhe pajisje me të cilat munde të prodhoje të disa llojet e betonit të cilësisë së lartë. Materialet e nevojshme për prodhimin e betonit janë: çimentoja, fraksionet e gurit/rërës, uji dhe aditivët. Fraksionet e gurit/rërës janë: +0-4 mm; +4-8 mm; +8-16mm; +16-31,5mm. Procesi i prodhimit të betonit është proces i mbyllur, i tere proceset kontrollohet dhe menaxhohet në mënyre automatike nga pulti komandues. • <u>Prodhimet e betonit</u> Betoni paraqet konglomerat që përfitohet me përzierjen e çimentos, fraksioneve të rërës/gurit dhe ujit. Me programin e prodhimit parashihet prodhimi i këtyre llojeve të betonit: - Betonet plastike: 0-16 (MB 15, MB 20, MB25, MB30, MB35, MB 40) - Betonet plastike: 0-31.5 (MB10, MB 15, MB 20, MB25, MB30, MB35, MB 40) - Beton i ajruar: 0-16 (MB 20, MB25, MB30, MB35, MB 40) - Beton i ajruar 0-31.5 (MB 20, MB25, MB30, MB35, MB 40) - Beton i qëndrueshëm ndaj ujit 0-16 (MB 20, MB25, MB30, MB35) - Beton i qëndrueshëm ndaj ujit 0-31.5 (MB 20, MB25, MB30, MB35). Përveç këtyre llojeve të betoneve mund të prodhohen edhe lloje të veçanta të betoneve për ndërtimin e rrugëve, ujerave, tuneleve, për konstruksione nën ujë etj, në bazë të kërkesave e blerëseve. Në vijim figurat që pasqyrojnë pamjet e objekteve industriale, që funksionojnë, sipas skemës teknologjike dhe përshkrimit, më lartë.
--	--	--

		<u>Komponentët në procesin e prodhimit të betonit</u> Çimentoja - paraqet komponentin lidhës të betonit. Sipas teknologjisë për prodhimin e betonit në betonier përdorët çimentoja Portland. Në raste të veçanta varësisht prej llojit të prodhimit të betoneve, përdoren çimentot speciale. Cilësia e çimentos përcaktohet në bazë të aftësisë lidhëse të shprehur nëpërmjet fortësisë. Dallojmë disa lloje të fortësisë: 200, 320, 500, 600 dhe 800 kp/cm². Çimentoja Portland nuk duhet të ketë aftësi në fortësi më të vogël se 322 Mpa. Sasia për prodhimin e betonit, përkatësisht harxhimi specifik i çimentos, është 200-400 kg për 1m³. Agregati - guri /ose rëra - Kompania furnizohet me këtë material (fraksionet e gurit gëlqeror) për arsye të cilësisë së lart të dëshmuar furnizohet nga gurthyesit ne vend /rajon . Agregati duhet të përmbush kushtet e parapara në pikëpamje të cilësisë dhe granulimit. Rëra cilësore duhet të jetë e pastër dhe me përbërje të lartë të kuarcit. Agregati duhet të jetë pa asnjë shtesë të cilat reagojnë me ujin dhe shkaktojnë shkapërderdhje, kloridet, sulfatet dhe komponimet tjera kimike që dëmtojnë vetit fizike dhe mekanike të betonit nuk guzojnë të jenë të pranishme . Materiet organike dhe humusi pengojnë ngurtësimin e çimentos në beton. Preferohet që raporti i agregatit ne beton të jetë 1:2 - 1:7, varësisht prej llojit të betonit që kërkohet të prodhohet. Uji - është komponent i rëndësishëm për lidhje gjatë prodhimit të betonit. Çështjen e ujit pronari e ka zgjidhur më anë të pusit, të cilin e ka shpuar me anë të pompave e mbushë rezervuarin i cili nevojitet për mbajtjen e ujit rezervë për nevoja të betonierës, pusi dhe
--	--	--

Nga kjo recepturë e lartshënuar mund të caktohet edhe bilanci material për prodhimin e 1m³ beton që shihet në tabelën e më poshtme:

Hyrja		Dalja	
Agregati	1832kg	1m ³ beton	2420 kg
Çimentoja	350kg		
Uji	238kg		
Bilanci i përgjithshëm	2420kg		2420 kg

Në tabelën ne vijim po e japim një shembull për sasinë e agregatit sipas fraksioneve dhe atë me katër fraksione, sasinë e çimentos dhe sasinë e ujit që nevojitet për prodhimin e 1m³ beton llojit MB-30, sipas recepturës së caktuar:

Agregati

Fraksionet	+0-4mm	+4-8mm	+8-16mm	+16-31,5 mm
Përqindja	40%	15%	35%	25%
Sasia	756kg	283kg	378kg	473kg = 1890kg
Çimentoja	320kg			
Uji	220kg			

Nga kjo recepturë e lartshënuar mund të caktohet edhe bilanci material për prodhimin e 1m³ beton që shihet në tabelën e më poshtme.

Hyrja		Dalja	
Agregati	1890kg	1m ³ beton	2430kg
Çimentoja	320kg		
Uji	220kg		
Bilanci i përgj.	2430kg		2430kg

		<u>Përshkrimi i procesit teknologjik</u> Prodhimi i betonit në betonier fillon me përgatitjen e lëndëve të para: agregatit (fraksioneve të gurit apo fraksioneve të rërës), çimentos dhe ujit. Procesi teknologjik për prodhimin e betonit, fillon me mbushjen e siloseve me rërë apo gur me granulacione të ndryshme në varësi të markës së betonit që dëshirohet të prodhohet, siloset mbushen me anë të lopatës ngarkuese me fraksione të gurit ose rërës nga depoja e fraksioneve të agregatit, siloset janë të ndara njëra prej tjetrës me mure të pllakave të çelikut. Proces tjetër paraqitet mbushja e siloseve me çimento të tipit të caktuar, mbushja bëhet me anë të auto-cisternave me proces pneumatik. Në procesin teknologjik bëjnë pjesë tërë sistemi i pajimeve të furnizimit me ujë, pompave hidraulike, pneumatikës, pajimeve elektrike dhe automatike në veçanti. a). Agregati nga të katër siloset ku në dalje të cilëve ndodhën dozuesit elektro- pneumatik të cilët me dhënien e komandës nga tabela komanduese hapen dhe mbyllen në mënyrë automatike pasi të lëshojnë sasinë e caktuar të agregatit në shiritin transportues që ndodhet në siloset e agregatit i cili i transporton granulacionet (fraksionet) e agregatit gjatë në enën e cila nevojitet për bartjen e fraksioneve të agregatit gjatë në mikser (përzierëse) për prodhimin e betonit . Në dozuesit e fraksioneve më të imta janë të vendosur vibruesit me qëllim të rrjedhjes së fraksioneve sa më lehtë në enën e agregatit, kur
--	--	--

		të dozohet sasia e dëshiruar e agregatit, ne transportier e pastaj nga transportieri shiritor ne enën prej nga dërgohet ne mikser (përzierës). b). Dozimi i çimentos në përzierës bëhet nëpërmes transportuesit kërmillor nga silosi. Çimentoja me ramje të lirë bien në transportuesin të vendosur nën silos, pasandaj nëpërmjet transportuesit kërmillor dozohet në enën e peshojës për çimento. Zbrazja e enës së peshojës kryhet në mënyrë të programuar dhe atë në kohën e dozimit të agregatit në mikser (përzierëse). Ashtu që zbrazja e pajisjes për dozim të çimentos në mikser (përzierës) fillon automatikisht në momentin e fillimit të dozimit të agregatit nga ena ne mikser (përzierës), apo disa sekonda më vonë. Gjatë kohës së zbrazjes së enës së peshojës me çimento duhet të lëshohet vibruesi, kur procesi kryhet në mënyrë emanuele, kur procesi kryhet në mënyrë automatike vibruesi lëshohet në mënyrë automatike. c). Dozimi i ujit në përzierës si lëndë e parë bazë për përfitimin e betonit bëhet me dozimin e programuar nga pompa për furnizim me ujë kryhet gjithashtu në mënyrë automatike me fillimin e dozimit të çimentos. Pas dozimit të sasisë së caktuar të ujit, ventili dozues automatikisht mbyllet. Nëse janë përmbushë kushtet e procesit për punë automatike (sasia e nevojshme e agregatit në fortin, shtypja e ujit duhet të jetë min. 3at. dhe sasia e nevojshme e çimentos), sasia e prodhuar e betonit për një cikël është 1m³, zgjatja e një cikli është përafërsisht 30 sek. në vareshmëri të llojit të betonit.
--	--	---

		Gjatë kryerjes së procesit në mënyrë manuele koha e zgjatjes së ciklit varët nga aftësia e punëtorit që operon me pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Para se të lëshohen pajimet për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit kryhen këto veprime: et sasia e mjaftueshme e agregatit në silose. et sasia e mjaftueshme e çimentos dhe duhet hapur vetëm ventilin e ga i cili dëshirojmë të marrim çimento. et sasia e nevojshme e ujit. et receptura për kualitetin e betonit të cilin dëshirojmë të e prodhojmë et zgjatja e kohës së ciklit të prodhimit të betonit duke u bazuar në rën e caktuar. Pajimet mund të funksionojnë në mënyrë automatike me dozim të programuar dhe në mënyrë manuale. Menaxhimi i procesit teknologjik i prodhimit të betonit, kryhet nga pulti komandues i automatizuar i vendosur në dhomën (hapësirën) të caktuar për te. Modulet hyrëse drejtpërdrejt pranojnë sinjalet nga dozatorët dhe peshojat, nëpërmjet sondave për të gjithë komponentët e procesit të prodhimit. Modulet digjitale dalëse shërbejnë për menaxhimin e ventileve elektromagnetikë, motorëve si dhe llambave sinjalizuese. Menaxhimi i procesit të prodhimit bëhet edhe përmes disa monitorëve të vendosur ne panelin e komandimit, përmes këtij paneli operatorit i mundësohet të bëj mbikëqyrjen e ter procesit dhe recepturat për
--	--	---

		prodhimin e betonit, me këtë mundësohet matja lehtë e komponentëve të agregatit, bitumonit dhe komponentëve tjera shtesë. Për të arritur cilësinë e duhur të betonit bëhet sitja e çimentos me sita standarde dhe përcaktohet kohë lidhja e sajë. Kohë lidhja e çimentos paraqet kohën nga momenti i përzierjes së çimentos me ujë gjer në momentin e fillimit të hidratimit të sajë dhe arritjes së fortësisë përkatëse. Përveç komponentëve të lartcekura për të arritur veçori specifike të betonit, duhet shtuar Aditivët. Në sezonin e dimrit dhe për konstruksione të veçanta shtohen aditivë të cilët e shpejtojnë kohën e ngurtësimit. Aditivi kryesisht shtohet me ujë , ose drejtë për drejt në mikser. Dozimi i aditivit kryesisht shtohet 2-4% të masës së çimentos. Për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit, me energji elektrike furnizohet nga rrjeti elektrik nëpërmjet trafos të ndërtuar nga kompania, gjithashtu ne mungesë të energjisë elektrike kompania posedon gjeneratorin për realizimin e procesit teknologjik
--	--	---



Figura 4. "TREGTIA" Sh.P.K. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, Fushë Kosovë



Figura 5. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K. Fushë Kosovë, deponimi i lëndës së parë



Figura 6. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, deponimi i lëndës së parë



Figura 7. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, bageri për shtytje (bartje) të lëndës së parë



Figura 8. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, hinka pranuese e lëndës së parë



Figura 9. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, hinkat e lëndës së parë



Figura 10. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, mulliri për bluarje të fraksioneve



Figura 11. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, shiriti transportues nga mulliri të siloset



Fig 12. Baza për prodhimin e betonit – siloset e prodhimi te betonit



Figura 13. Auto mikserët për transportimin e betonit të prodhuar



Figura 14. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, garazhet për automjete punuese



Figura 15. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K.
Fushë Kosovë, furnizimi më ujë nga pusi



Figura 16. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K. autolarja për nevoja të kompanisë dhe objekti në shërbim të kompanisë



Figura 17. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K. Fushë Kosovë, basenet neutralizuese të ujërave të procesit

		 Figura 17. Baza për prodhimin e betonit "TREGTIA" Sh.P.K. Fushë Kosovë, rezervari dhe pompa për furnizim me karburant
3.1.3.	Numri i orëve të punës dhe ditëve të punës gjatë javës për kryerjen e aktiviteteve	Hënë - Premte Orari i punës 08:00 – 17:00 E shtunë Orari i punës 08:00-14:00
3.1.4.	Kapaciteti i projektuar dhe kapaciteti i realizuar, ditor, mujor, vjetor	Kapaciteti i realizuar 40 – 50 m³/orë.
3.1.5.	Të dhënat për shfrytëzimin e lëndës së parë dhe lëndëve ndihmëse.	Komponentët hyrëse në procesin e aktiviteteve që zhvillohen në kompleksin e bazës së betonit janë: - Fraksionet e agregatit mineral - Aditivët e ndryshëm - Uji - Nafta - Çimento

3.1.6.	Lista e rezervuarëve dhe kapaciteti i tyre	“Tregtia” Sh.p.k. Fushë Kosovë, baza për prodhimin e betonit, posedon rezervuar qe shërbejnë për nevoja te kompanisë: - Rezervuari i naftës me kapacitet 10 000 litra - Rezervuari i aditivit me kapacitet 1000 litra - Rezervuari i ujit me kapacitet 10 000 litra
3.1.7.	Lista e legjislacionit ne fuqi	Për realizimin e këtij Projekt – Aplikacioni për Leje Mjedisore, për Kompanin “Tregtia” Sh.p.k. Fushë Kosovë , Baza për prodhimin e betonit, janë marrë për bazë ligjet me relevante për këtë qellim, si më poshtë: - Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 - Ligji nr. 08/L-181 për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis (2023) - Ligji për Vlerësimin Strategjike Mjedis, Nr.03/L-230) - Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja Nr. 08/L-025 (2022) - Ligji për Mbeturinat Nr.08/L-071 (2022) për ndryshim dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-060 (2012) për mbeturina - Ligji për ujërat e Kosovës Nr. 04/L-147 - Ligji për ndërtim Nr. 04/L-110 - Ligji për tokën bujqësore Nr. 02/L- 26 - Ligji për mbrojtjen e natyrës Nr. 03/L-233 - Ligji për planifikim hapësinor Nr. 04/L-174 - Ligji nr.08/L-275 për rrugët, Ndryshim - Plotësim i Ligji nr. 2003/11 Ligji për rrugët, shfuqizim i ligji nr.03/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin (Nëntor 2024), - Ligji për kimikate Nr. 04/L-197 - Ligji për mbrojtjen nga zhurma Nr. 02/L-102 - Ligji për mbrojtjen nga zjarri Nr. 04/L-012 - Ligjit Nr. 03/L-138, për ndryshim dhe plotësim të Ligjit Nr. 02/L- 89 për tregti me naftë dhe derivate të naftës në Kosovë .

		- Ligji nr. 02/L-78 Ligji për Shëndetësi Publike. - Ligji nr. 08/L-145 për parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes. - Udhëzim administrativ Nr 04 /2022 për Lejes Mjedisore - Udhëzim administrativ Nr 01 /2017 për dhënien e Lejes Mjedisore Komunale. - Udhëzim administrativ nr. 18 /2024 për formën, përmbajtjen dhe mënyrën e plotësimit të aplikacionit për leje mjedisore të integruar. - Udhëzimi administrativ (MMPHI) Nr.02/2022 për kushtet, mënyrat, parametrat dhe vlerat kufizuese të shkarkimit të ujërave të ndotura në rrjetin e kanalizimit publik dhe në trupin ujqor. - Udhëzim administrativ (QRK) Nr. 07/2021 për rregullat dhe normat e shkarkimeve në ajër nga burimet e palëvizshme të ndotjes - Udhëzim administrativ (QRK) – NR. 03/2021 për menaxhimin mbeturinave të rrezikshme - Udhëzim administrativ (QRK) – NR. 08/2017 për menaxhimin e deponive të mbeturinave - Udhëzimi administrativ Nr.13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave - Udhëzimi administrativ MMPH, Nr.10/2015 për trajtimin e mbeturinave nga produktet medicinale - Udhëzimi administrativ Nr. 07/2012 për cilësinë e karburanteve të lëngëta të naftës - Udhëzimi administrativ Nr.05/13. për menaxhimin e vajrave të përdorura dhe mbeturine.
--	--	--

3.2. Menaxhimi i Mbrojtjes së Mjedisit

3.2.1.	Sistemi menaxhues i mbrojtjes së Mjedisit	Kompania "TREGTIA" Sh.P.K. Baza për prodhimin e betonit Fushë Kosovë, është e përkushtuar që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për një mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Kjo kompani nuk e ka të zhvilluar Sistemin e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 , pra nuk është pajisur me standardin për cilësi të Mjedisit (ISO 14001). Megjithatë Kompania "TREGTIA" Sh.P.K. Baza për prodhimin e betonit në, është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: - Parandalimin e dëmtimit të mjedisit - Përmirësimin e vazhdueshëm i mjedisit - Respektimin e legjislacionit vendor - Përmirësimin e komunikimit me autoritetet.
3.2.2.	Raportimi	Raportimi i Kompanisë "TREGTIA" Sh.P.K. Baza për prodhimin e betonit, do të kryhet sipas kërkesave ligjore, do të paraqiten të dhënat relevante nga të gjitha monitorimet e bëra, të cilat do të ketë qasje publiku - komunitetit lokal, institucionet komunle dhe do të raportohen sipas kërkesave nga MMPHI.

4. AJRI		
4.1.	Pikat e burimit të emisioneve e materieve ndotëse	Kompania "TREGTIA" Sh.P.K. Baza për prodhimin e betonit, është e përkushtuar më të gjitha funksionet e sajë organizative në përmirësimet e vazhdueshme që të përmbushë të gjitha detyrimet ligjore për të pasur një mjedis të pastër dhe të qëndrueshëm. Sistemet e Menaxhimit Mjedisor bazuar në ISO 14001 japin mundësinë e identifikimit, vlerësimit dhe menaxhimit të aspekteve mjedisore të një organizate me synim: - Parandalimin e dëmtimit të mjedisit - Përmirësimin e vazhdueshëm i mjedisit - Respektimin e legjislacionit vendor - Përmirësimin e komunikimit me autoritetet.
4.2	Ndikimi i materieve ndotëse në cilësinë e ajrit	Nga procesi teknologjik i prodhimit të betonit, ndikime në ajër paraqiten si ne vijim: Ndotja e ajrit vjen edhe gjatë lirimit të pluhurit gjatë zbrazjes së çimentos nga auto cisternat dhe mbushja e siloseve me çimento, nga mundësia e lirimit të pluhurit të çimentos. Drejtëpërdrejt nga vendet lidhëse të gypave përcjellës (transportues) të çimentos, gjatë sjelljes së çimentos nga siloset në mikser, nga mundësia lirimit të pluhurit nga sipërfaqet manipuluese. Nga procesi teknologjik i prodhimit të betonit ku lirohen grimcat e pluhurit të çimentos, dhe grimcat e pluhurit nga fraksionet e agregatit që përdoret për prodhimin e betonit pastaj grimcat e pluhurit të cilat gravitojnë për shkak të peshës së tyre në drejtim të tokës të cilat depozitohen në afërsi të betonierës, pluhurat kanë përbërje të

		elementeve kimike që përmban çimentoja dhe vetë lënda minerale pastaj pluhurat të cilat i bartë ajri për shkak të reliefit dhe kushteve tjera mjedisore gravitojnë në distanca më të largëta. Ndotja e ajrit gjatë emetimit të gazrave nga automjetet e transportit dhe automjeteve tjera të rënda që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik të prodhimit të betonit.
4.3.	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse	Burimet difuzive të emisioneve të materieve ndotëse paraqiten nga pluhurat të cilët lirohen nga qarkullimi i automjeteve transportuese dhe automikserave brenda dhe jashtë Kompanisë "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, janë: - Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të betonit nga silosi në auto cisternë. - Pluhuri që lirohet nga deponit të cilat nevojiten për deponimin e fraksioneve të agregatit. - Pluhuri i cili lirohet nga sipërfaqet manipuluese. - Pluhurat të cilët lirohen gjatë transportit të betonit.
4.4.	Pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk posedon pajisjet për trajtimin e gazrave shkarkuese pasi që procesi teknologjik i prodhimit të betonit nuk përcillet me emision të gazrave shkarkuese.
4.5.	Pajisjet për de-pluhurin	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin, ka marrë këto masa: - Bazës për prodhimin e betonit për zvogëlimin e sasisë së pluhurit i janë instaluar sistemin e filtrave me thasë në siloset që përdoren për deponimin e çimentos.

		- Të gjithë gypat që nevojiten për mbushjen e siloseve me çimento, si dhe gypat të cilët e furnizojnë mikserin me çimento rregullisht kontrollohen ndërsa pjesët lidhëse të tyre mbyllen hermetikisht me mbyllëse adekuate. - Thasët e filtrave kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen ato ndërrohen. - Gjithmonë bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqeve operacionale pastaj larja e platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit, granulacionet e agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta të spërkatën me ujë. - I ter kompleksi i bazës së betonit "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit monitorohet. - Behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve transportuese që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse - Kompania ka betonuar sipërfaqen manipuluese te betonierës si dhe sipërfaqja ku janë të vendosur gjeneratori, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve.
4.6.	Monitorimi i emisioneve	Kompania" TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, bën matjet e emisioneve - matje kontrolluese, sipas kërkesave ligjore nga MMPH&I.

4.7.	Monitorimi i emisioneve/ cilësisë ë ajrit	Nuk kërkohet monitorim kontinual - matjet realizohen sipas kërkesave të MMPH&I. Gazrat nga djegiet motorike përmbajnë një numër të madh të komponentëve ndotëse me koncentrim të ndryshme por më të shprehur dhe më me ndikim në ndotje të ajrit janë CO, NOx, HxCy, SO₂. Ndikimi i emisionit të materieve ndotëse në kualitetin e ajrit varet nga kushtet klimatike –meteorologjike dhe numri automjetet e transportit dhe ngarkimit të betonit. Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër, gjatë procesit teknologjik për prodhimin të betonit dhe produkteve të betonit, përveç masave të lartë cekura kompania , ka ndërmarrë këto masa: - Bëhet mirëmbajtja e rregullt e pajisjeve për prodhimin e betonit e sidomos stabilimenteve të cilat janë burim i emisioneve të pluhurit. - Bëhet kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve të rënda dhe konsumuesve tjerë të lëndëve të lëngëta djegëse . - Bëhet spërkatja e sipërfaqeve manipuluese, rrugëve transportuese dhe fraksioneve, kryesisht gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta.
4.8.	Raportimet	Raportimi nga Kompania ""TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, do të kryhet sipas kërkesave ligjore nga Ministria e mjedisit, të cilat do të jënë publike për komunitetin lokal, institucionet komunale dhe palët tjera të interesit.

4.9.	Masat për zvogëlimin e ndotjes së ajrit	Për të parandaluar e zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ajër Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, ka marrë këto masa: - Kompania për prodhimin e betonit për zvogëlimin e sasisë së pluhurit ka instaluar sistemin e filtrave me thasë në siloset që përdoren për deponimin e çimentos. - Të gjithë gypat që nevojiten për mbushjen e siloseve me çimento, si dhe gypat të cilët e furnizojnë mikserin me çimento rregullisht kontrollohen ndërsa pjesët lidhëse të tyre mbyllen hermetikisht me mbyllëse adekuate. - Thasët e filtrave kontrollohen rregullisht dhe nëse dëmtohen ato ndërrohen. - Gjithmonë bëhet spërkatja me ujë e sipërfaqeve operacionale pastaj larja e platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit, granulacionet e agregatit sidomos gjatë kohës me erëra dhe temperatura të larta të spërkatën me ujë. - I ter kompleksi i kompanisë "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, monitorohet. - Behët kontrollimi i rregullt teknik i automjeteve që konsumojnë lëndë të lëngëta djegëse. - Kompania ka betonuar sipërfaqen manipuluese të betonierës si dhe sipërfaqja ku janë të vendosur gjeneratori, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve.
4.10.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në ndryshimet klimatike	- Mirëmbajtja e pajisjeve dhe mbikëqyrja e permanente e tyre, të mos emetohen avuj të karburanteve të cilat ndikojnë në efektin sërre. - Përdorimi i klimave – kondicionerëve me eficient që lirojnë më pak gazra sërre. - Kursimi i energjisë – përdorimi i ndriçimit LED dhe pajisjeve efikase.

		- Minimizimi dhe menaxhimi i mire i mbetjeve si mase parandaluese e ndikimeve ne mjedis - Karburante më kualitative, me të pastra – ofrimi i karburanteve me ndotje të ulët. - Pika për furnizim për automjete elektrike – vendosja e karikuesve për vetura elektrike - Vetëdijesimi – Informimi dhe trajnimi i stafit për ruajtjen e mjedisit.
--	--	--

5. UJI		
5.1.	Të dhënat për shfrytëzimin e ujit	Në kompaninë "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk gjëndërohet ndotje serioze të ujërave sipërfaqësore, e pastaj edhe të ujërave nëntokësore, pasi qe uji nga shpëlarja e automikserëve para se te shkarkohet ne recipient kalon neper pusin sedimentuese dhe aty trajtohet, andaj edhe nuk ka emisione te ujërave te ndotura.
5.2.	Të dhënat për shkarkimin e ujërave, shkarkimet në ujërat sipërfaqësorë apo në rrjetin e kanalizimit	Ujë gjatë realizimit të procesit teknologjik të prodhimit të betonit dhe elementeve te betonit, në kompaninë "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Bazë për prodhimin e betonit , mund të shkaktohen: - Nga derivatet dhe vajrat të cilat krijohen ne punëtorinë e riparimit te mjeteve ngarkuese dhe transportuese. - Nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat të cilat gjate derdhjes se tyre në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore si dhe në ndotjen e ujërave nëntokësore - Nga ujërat e zeza. - Mbeturinat e ngurta dhe të lëngëta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve dhe stabilimenteve prodhuese.

		- Nga vajrat dhe lubrifikantët e ndryshëm që derdhën nga pajimet dhe stabilimentet prodhuese si dhe nga mirëmbajtja dhe riparimi i tyre. - Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të makinave ngarkuese dhe transportuese të kompanisë.
5.3.	Ndikimet në ujë	Derdhja e derivateve si nafta pastaj vajrat ndikojnë në cilësinë e ujerave sipërfaqësore dhe nëntokësore, andaj janë marre te gjitha masat qe te evitohen këto mundësi.
5.4.	Emisionet e ujërave të ndotura - treguesi i emisioneve kryesor	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, ujërat nga shpëlarja e automikserave i shkarkon ne pusin sedimentues ku uji i trajtuar shkarkohet tutje dhe me këtë minimizohet mundësia e depërtimit të tyre në ujërat nëntokësore.
5.5.	Trajtimi i ujërave të ndotura	Për të parandaluar dhe zvogëluar sasinë e ndikimeve negative në ujë Kompania ka marrë këto masa: Kompania në kuadër të investimeve në infrastrukturën bazës se betonierës, ka krijuar rrjetin e kanaleve ne ter punuese, kanal ky i cili kullohet ne pusin sedimentuese, ndërsa pas kullimit te ujerave te shkarkimit ne sipërfaqen e bazës se betonit, uji nga pusi sedimentues shkarkohet në recipient.
5.6.	Kontrolli dhe matjet	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit ka bere matje – analiza te ujerave, me rastin e pajisjes me Leje mjedisore dhe bene matje ne përputhje me kërkesat ligjore nga Ministria e mjedisit.
5.7.	Raportimi	Raportimi behet komfor kërkesave ligjore, kërkesave te Ministrisë se Mjedisit- si pas obligimeve qe dalin nga Leja mjedisore.

5.8.	Leje ujqre përf shfrytëzim të ujit	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza përf prodhimin e betonit, është e pajisur me Leje Ujqor përf Shfrytëzim të Ujqërave.
5.9.	Leje ujqre shkarkimin e ujqërave	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza përf prodhimin e betonit, është e pajisur me Leje Ujqor përf Shkarkim të Ujqërave.
5.10.	Masat përf zvogëlimin e ndotjes së ujqërave	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza përf prodhimin e betonit ne kuadër te investimeve ne infrastrukturën bazës se betonierës, ka krijuar rrjetin e kanaleve në ter sipërfaqen e bazës së betonierës, kanal ky i cili kullohet në pusin sedimentuese, ndërsa pas kullimit te ujqërave të shkarkimit në sipërfaqen e bazës së betonit, uji nga pusi sedimentues shkarkohet në recipient.

6. ZHURMA

6.1.	Burimet	Realizimi i procesit teknologjik te prodhimit te betonit dhe produkteve te betonit, është i ekspozuar zhurmës kryesisht nga pajiset nga makinat gjatë procesit të ngarkimit, dhe transportit, dhe në mungesë të energjisë elektrike nga kycja e shpeshtë e agregatit përf energji elektrike gjatë procesit të ngarkimit, dhe transportit te, betonit, gjeneratori.
6.2.	Kontrolli dhe matjet	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza përf prodhimin e betonit, nuk ka bërë kontroll dhe matje të zhurmës, pasi nuk i është kërkuar.
6.3.	Raportimet	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza përf prodhimin e betonit, bene matje të zhurmës sipas kërkesave te MMPH&I dhe i raporton te njëjtat.

7. TOKA

7.1.	Ndikimet në tokë	Nga praqes teknologjik i prodhimit të betonit, ndikime negative në mjedis paraqiten në tokë nga: - Ndikimet nga mbeturinat e ngurta dhe lëngëta që krijohen nga larja e auto-mikserëve, dhe automjetet tjera transportuese. - Ndikimet negative nga mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të mekanizmave, mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. - Ndikim tjetër me rënësi në tokë paraqitet depozitimi i pluhurit i cili krijohet nga proceset teknologjike të cekura në pasusin e sipërm (ndikimet në ajër), si dhe ngjeshjen e tokës të cilën e shkaktojnë makinat punuese. - Ndikim tjetër me rënësi në tokë paraqitet edhe nga deponimi i fraksioneve të agregateve si dhe depozitimi i pluhurit nga këto fraksione. - Ndikimet nga mbeturinat e lëngëta të cilat shkaktohen nga derdhja e vajrave dhe derivateve të ndryshëm nga mjetet punuese gjatë furnizimit dhe ndërrimit të tyre, gjatë përcitjes të gypave hidraulik të mjeteve punuese.
7.2.	Masat për zvogëlimin e ndikimeve në tokë	Për të parandaluar dhe zvogëluar ndikimeve negative në tokë Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, ka ndërmarrë këto masa: - Kompania në mënyrë të rregullt mirëmban stabilimentet që nevojiten për realizimin e procesit për prodhimin e betonit, filtrat në siloset e çimentos, gypat të cilët përdoren për përcjelljen e çimentos prej auto-cisternave gjer në silos dhe prej silosit gjer në pajimet për prodhimin e

		betonit, të gjitha pjesët lidhëse të gypave puthiten mirë me qëllim të pengimit të lirimit të pluhurit. - Kompania ka bërë betonimin e platos ku janë të vendosura pajimet për prodhimin e betonit dhe sipërfaqet tjera operationale. - Tëra sipërfaqet ku janë të vendosur gjeneratori, deponimi i vajrave dhe lubrifikanteve është e mbuluar me beton. - Të gjitha mbeturinat e ngurta të cilat krijohen në lokacionin e betonierës grumbullohen dhe klasifikohen sipas përbërjes dhe llojit të tyre, ato metalike të deponohen në vende të posaçme, ato të cilat nuk përdoren për nevoja të kompanisë ti shiten kompanive të licencuara. - Mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen dhe vendosen në kontejner të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim, me transport vet anak apo nëpërmjet ndërmarrjeve për menaxhimin e mbeturinave, këto mbeturina të dërgohen në deponin regjionale. - Vajrat motorike dhe ato të mirëmbajtjes së pajimeve të betonierës deponohen në enë të posaçme, dhe të u dorëzohen ndërmarrjeve të licencuara për grumbullimin e vajrave të përdorura.
7.3.	Përshkrimi i rehabilitimit të zonës pas përfundimit të aktivitetit	<i>Masat rehabilituese pas përfundimit të aktivitetit prodhues të "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit</i> <i>Objektivat e rikultivimit</i> Pas përfundimit të jetë gjatësisë së betonierës dhe pajisjeve për prodhimin e produkteve të betonit, kjo varet nga vjetërsia e pajimeve dhe nga pronari se a do të vazhdojë me këtë projekt me blerjen e pajimeve të reja apo do të përfundojë aktivitetin e prodhimit të betonit. Duke marrë parasysh lokacionin i cili gjendet në zonën industriale si opsion tjetër që pronari të fillojë me biznes tjetër prodhues.

		Pas afatit të përfundimit të aktivitetit prodhues, pajimet e betonierës duhet të çmontohen dhe në bazë të leverdis së kompanisë të shitën si material i vjetruar. Bazamentet si dhe platot nga betoni duhet të shkatërrohen, imtësohen dhe të dërgohen në deponi të qytetit. Nga proceset teknologjike të prodhimit të betonit do të krijohen substrate që i takojnë kategorisë së tokave të dëmtuara d.m.th. substrate të pa përshtatshme (sterile) për rikultivim. Substrate me përbërës të gurit gëlqeror, rërës, zhavorri dhe betoni, etj. që pa tjetër duhet të largohen dhe bëhet zëvendësimi, me një shtresë të humusit prej 0,5m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e kësaj shtrese të humusit (dheut) me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte, ashtu qe të krijohet një substrat produktiv i përshtatshëm për rikultivim. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga realizimi i projektit. Zgjedhja e modelit të ri kultivimit varet nga: Qëllimi i re kultivimit i cili nënkupton që pas përfundimit të punëve në procesin teknologjik, sipërfaqeve të degraduara, prapë tu kthehet funksioni i saj primar (prodhimi i biomasës), dhe kështu zvogëlohet ndikimi negativ i këtij projekti në ekosistem. Planifikimi i shfrytëzimit të tokës, planifikohet që toka në lokacionin e betonierës të kthehet në gjendje të përafërt me ambientin rrethues dhe të mbjellën të lashtat periodike të cilat kultivohen ne rrethin të lokalitetit. <i>Struktura përfundimtare e sipërfaqeve</i> Pas përfundimit të punimeve ne betonier me ri kultivimin teknik do të krijohet një profil i ri i tokës, e cila mund të përdoret edhe për nevoja tjera. Propozohet që ri kultivimi në ngastrat ku është vendosur baza e betonit, pos të lashtave bujqësore periodike të bahet me mbjelljen fidanëve të
--	--	---

		ndryshme (pemëve) frytë dhënëse, pasi që sipërfaqja është e rrethuar me toka punuese mund të bëhet ri kultivimi me mbjelljen e kulturave bujqësore periodike. <i>Rikultivimi teknik</i> Në bazë të ligjeve të mjedisit çdo tokë e dëmtuar si shkas i aktiviteteve prodhuese, pas skadimit të afatit të shfrytëzimit ekonomik të projektit, investitori është i obliguar që tokës ti kthej pamjen e më pashme. Në bazë të punimeve të kryera hartografike- pedologjike në sipërfaqet e degraduara, duhet studiuar llojet e dëmtimeve si dhe intensitetin dhe ndikimin e tyre në botën bimore e pastaj të shqyrtohen mundësit e sanimit të efekteve të pavalitshme si dhe rikultivimi i kësaj pjese. Gjatë rikultivimit teknik duhet të përvetësohet teknologjia e tillë që rikultivimi të kryhet. Me krijimin e sipërfaqes së lirë nga largimi i pajimeve dhe bazamenteve të betonit të bazës së betonit, duhet të fillohet me dizajnimin teknik të hapësirës së lirë duke bërë përgatitjen e terrenit për rikultivim teknik të sipërfaqes tokësore të degraduar. Degradimi i tokës gjatë realizimit të projektit shkon deri në at masë sa bëhet zhdukja fizike e profilit pedologjik të tokës, prandaj për këtë fazë të rikultivimit propozojmë krijimin e profilit pedologjik të tokës në sipërfaqet e dëmtuara. Për formimin e shtresës së sipërme sipërfaqësore produktive të tokës parashihet shtresimi i një shtrese të dheut prej 30cm gjer në 50cm. <i>Rikultivimi agroteknik</i> Pas fazës së rikultivimit teknik fillon faza e rikultivimit agroteknik e cila fazë starton me analizimin e substratit të krijuar, për të përcaktuar vetit agrokimike dhe pedologjike.
--	--	---

		Në bazë të analizave të propozohen masat meliorative dhe agroteknike që do të aplikohen në këtë tokë të re. Rikultivimi i këtyre sipërfaqeve të dëmtuara përfshin rivitalizimin në tërësi të hapësirave të dëmtuara nga veprimtaria e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. Për të llogaritur numrin e fidanëve për tërë sipërfaqen që do të rikultivohet, duhet të kalkulohet me distancën në mes rendeve dhe distancën në rend. $N_f = S / a \times b$ S - paraqet sipërfaqen, a – paraqet distancën në mes rendeve b – paraqet distancën në mes fidanëve. Në rastin tonë propozojmë që të dy këto distanca të jenë nga 2 m. Në pjesët ku do të behët mbjellja e fidanëve duhet të vendoset një shtresë e humusit prej 0.3- 0.5 m trashësi të analizuar nga aspekti agrokimik, pastaj duhet të bëhet ngjeshja e këtij substrati me qëllim që të jetë shtresa ma kompakte. Pas këtij operacioni duhet të bëhen vrimat në mënyrë të mekanizuar. Thellësia e gropës duhet të jetë aq sa është i gjatë habitusi qendror i sistemit rrënjor të bimës, ndërsa gjerësia duhet të jetë e atillë që rrënjës t'i siguroj shtrirje sa më të lirë. Nëpër këto grupa duhet të hedhet 150 gr pleh mineral dhe pleh të djegur të stallës e pastaj rreth bimës hidhet shtresa e dheut e cila duhet të jetë e ngjeshur sa më mirë. Të gjitha këto bimë duhet të kontrollohen me kujdes gjendja shëndetësore e fidanëve. Fidanët duhet të shoqërohen me ambalazh përkatëse ne momentin e blerjes.
--	--	---

		Nga sistemi rrënjor hiqen të gjitha pjesët e dëmtuara. Para se të mbillen fidanët, rrënjët e tyre duhet të zhyten në solucion prej bajage të freskët dhe argjilë me qëllim që kjo përzierje të shërbejë si ushqim fillestar për bimën, si dhe dheu të ngjitet sa më mirë për rrënje. Bima e përgatitur në këtë mënyrë është e gatshme për mbjellje. Koha më e përshtatshme për mbjelljen e kulturave shumëvjeçare është vjeshta. Gjatë dimrit rrënja është aktive si dhe posedon sasi të optimale të lagështisë, kështu në pranverë bima ka një startim më të suksesshëm. Mirëmbajtjes së plantacionit të krijuar duhet kushtuar kujdes i veçantë sidomos në ujitje, prashitje, krasitje etj. Pas mbjelljes së silvokulturave, investitori më tutje do të kujdeset për zhvillimin e tyre. <i>Rikultivimi biologjik</i> Qëllimi afatgjatë i rikultivimit biologjik është që të krijohet ekosistem të ri në hapësirat e dëmtuara në të cilën do të krijohet baraspeshë relative e të gjitha elementeve të ekosistemit siç janë: toka, flora, fauna dhe efekti ekonomik në prodhimtarin bujqësor, blegtorale dhe në silvikulturë. Rikultivimi biologjik është faza përfundimtare me të cilën arrihet edhe qëllimi i rikultivimit. Bimët të cilën e kemi propozuar në këtë projekt në sipërfaqet degraduara nga operimi i bazës së betonit janë mbjellja e fidanëve fryt dhënëse, duke e kombinuar me mbjelljen e kulturave bujqësore periodike.
--	--	---

8. MENAXHIMI I MBETURINAVE

8.1.

Përshkrimi i llojit të mbeturinave dhe klasifikimi sipas Katalogut Shtetëror të Mbeturinave

Menaxhimin e mbeturinave e bënë ne bazë të rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligji për Mbeturinat Nr.08/L-071 (2022) për ndryshim dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-060 (2012) për mbeturina.

Mbeturinat të ngurta komunale grumbullohen, dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm, të cilat pastaj grumbullohen nga kompania regjionale e menaxhimit të mbeturinave.

Ujërat shkarkuese të pas procesit (janë me të rëndësishmet në këtë proces) dhe për këtë proces kompania është e pajisur me **leje ujore për shfrytëzim dhe shkarkim të ujërave**.

Ujërat sanitare shkarkohen direkt në kanalizimin publik, ndërsa ujërat sipërfaqësore nga satcioni i karburantit dërgohen përmes basenit sedimentues, dhe përsëri ujërat kthehen në proces të betonierës. Vetëm ujërat konsiderohen të pa dëmshme për mjedisin – shkarkohen në mjedis (si pas kërkesave të Lejes ujore për shkarkim).

Mbeturina komunale që gjenerohen, në bazë të Udhëzimit Administrativ nr 13/2013 për katalogun shtetëror të mbeturinave:

Mbeturina komunale	Emri i mbeturinës	Shkalla e rrezikshmërisë	Lloji i deponimit
20 01 01	Letra dhe karton	Jo të rrezikshme	Kontejner
20 01 08	Mbeturina të biodegradueshme nga kuzhina dhe restorani	Jo të rrezikshme	Kontejner
20 01 39	Plastika	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina
20 03 99	Mbeturinat komunale të pa specifikuar ndryshe	Jo të rrezikshme	Kontejner për mbeturina

		Mbeturinat te cilat do të gjenerohen gjatë aktivitetit te Kompanisë te ashtuquajtura mbeturinat komunale deponohen në kontejnerë dhe pastaj barten me kamionë nga kompanitë e licencuar, të cilat i dërgojnë në djeponit regjionale. Pajisjet punuese ne funksion te betonierës, për servisim (ndërrim te vajrave) dërgohen në servis adekuat dhe vaji i përdorur mbetet në autoservis. Kjo behet qe të mos kemi vajra të mbetura në punishtë. Gjatë aktivitetit te Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk bëhet pranimi dhe klasifikimi i mbeturinave sipas llojeve (në rast të përpunim dhe riciklimi).
8.2.	Përshkrimi i magazinimit apo deponimit të mbeturinave	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk bën magazinimin e përkohshëm te mbeturinave por mbeturinat e ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak.
8.3.	Përshkrimi për trajtim, përpunim dhe riciklimi të mbeturinave	Gjatë aktivitetit të Kompanisë "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk bëhet përpunim dhe riciklimi i mbeturinave.
8.4.	Dërgimi për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër-kontratë me kompaninë me leje përkatëse	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, mbeturinat nuk i dërgon për trajtim dhe riciklim të operatori tjetër, mbeturinat komunale deponohen në kontejner dhe pastaj barten me kamiona e kompanisë se menaxhimit te mbeturinave, të cilat i dërgojnë në deponit regjionale.
8.5.	Plani për menaxhimin e mbeturinave	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk ka hartuar plan specifik për menaxhimin e mbeturinave. Klasifikimin dhe mënyrën e menaxhimit të përkohshëm të mbeturinave e bënë ne bazë te rregullave dhe kushteve të përcaktuara me Ligji për

		Mbeturinat Nr.08/L-071 (2022) për ndryshim dhe plotësimin e ligjit Nr. 04/L-060 (2012) për mbeturina. Mbeturinat të ngurta komunale grumbullohen, klasifikohen dhe të vendosen në kontejnerë të posaçëm të pajisur me kapak për mbulim me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe ujërave nëntokësor. Pajisjet punuese në funksion të betonierës, për servisim (ndërrim të vajrave) dërgohen në servis adekuat dhe vaji i përdorur mbetet në autoservis. Kjo bëhet që të mos kemi vavra të përdorura mbeturine, në punishte.
8.6.	Raportimi	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, raporton sipas kërkesave ligjore në MMPH&I.

9. RREZIKU NGA AKSIDENTET

Në kompleksin e Kompanisë "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk kemi deponim të karburanteve të lëngët nga edhe burim të rrezikimi i mjedisit gjatë rasteve aksidentale. Aksidentet mund të ndodhin nga rrjedhjet aksidentale të lendeve djegëse dhe lubrifikuese nga automjetet transportuese nga pëlcitja e gypave hidraulikë.

9.1.	Plani për pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ plani i intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, ka marrë të gjitha masat për parandalimin dhe pengimin e aksidenteve në rast të rrezikut/ intervenimit të brendshëm dhe të jashtëm.
9.2.	Përdorimi i substancave të rrezikshme kimike dhe preparateve, planifikimi i masave për zëvendësimin e tyre	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, nuk përdorë substancave të rrezikshme kimike dhe preparate.

9.3.	Masat për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave	Për parandalimin e aksidenteve dhe zvogëlimi i pasojave Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit, ka marrë këto masa: - Kompania e bënë kontrollimin e rregullt teknik të automikserave, automjeteve transportuese dhe ngarkuese për evitimin e derdhjeve aksidentale të derivateve të naftës dhe vajit nga makinat transportuese dhe ngarkuese të lendes së parë dhe produktit final. - Në rastet kur kemi rrjedhje të vajrave dhe fluideve si mbeturina specifike që mundë të ndodhin gjatë procesit, atëherë lëngu i derdhur pastrohet me absorbues kimik të cilat me lopata mblidhen dhe futen në fuqi ku mbahen në depo derisa të merën nga kompanitë e licencuara për trajtimin e tyre. - Në mënyrë permanente mirëmbahet ambienti në kompleks të bazës së betonit. - E tërë sipërfaqja e bazës së betonit është e rrethuar dhe monitorohet.
9.4.	Raporti mbi gjendjen e sigurisë	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Bazë për prodhimin e betonit, posedon rezervuar për deponimin e naftës për nevoja të kompanisë, bazës së betonit me kapacitet 10000 litra dhe kujdeset për mirëmbajtjen e këtij rezervuarit dhe sigurinë e tij, sipas procedurave përkatëse.
9.5.	Plani për mbrojtjen nga zjarri	Kompania "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Bazë për prodhimin e betonit, posedon rezervuar për deponimin e naftës për nevoja të kompleksit të bazës së betonit dhe kujdeset për mirëmbajtjen e këtij rezervuarit dhe sigurinë e tij,

		sipas procedurave përkatëse. Kompania ka marrë masat e sigurisë kundër vënies së qëllimshme të zjarreve duke e monitoruar kompleksin e bazës së betonit.
--	--	--

10. MASAT NË RASTET E PUNES JO STABILE TË IMPIANTIT

10.1.	Ndërprerja momentale e punës së impiantit	Përshkrimi i aktiviteteve të cilat kanë ndikim të theksuar në mjedis: Ndikimet në ajër - Nga procesi teknologjik i prodhimit të betonit, grimcat e pluhurit të çimentos. - Pluhuri i cili lirohet në hapësirat punuese të kompleksit. - Pluhuri i cili lirohet nga deponit e fraksioneve dhe hapësirave punuese gjatë paraqitjes të erërave - Ndotja e ajrit nga gazrat të cilët lirohen nga automjetet transportuese, që nevojiten për transportimin e lëndës së parë dhe automjeteve të tjera që nevojiten për realizimin e procesit teknologjik për prodhimin e betonit. - Autocisternat dhe mbushja e siloseve me çimento. - Pluhuri i cili lirohet gjatë sjelljes së çimentos nga siloset në mikser. Ndikimet në ujë - Nga derivatet dhe vajrat e ndryshme të cilat derdhen në tokë nga makinat automjetet transportuese të cilat gjatë derdhjes së tyre
-------	---	---

		në tokë ndikojnë në ndotjen e ujërave sipërfaqësore si dhe në ndotjen e ujërave nëntokësore. - Nga derivatet dhe vajrat të cilat krijohen gjatë riparimit të mjeteve ngarkuese dhe transportuese. Ndikimet ne tokë - Gjatë realizimit të procesit teknologjike të prodhimit të betonit mund të identifikohen humbja e një sipërfaqe të konsiderueshme të tokës. - Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë mirëmbajtjes dhe riparimeve të pajimeve dhe stabilimenteve prodhuese. - Mbeturinat e ndryshme organike dhe jo organike të cilat i krijojnë punëtorët. - Mbeturinat e ngurta të cilat krijohen gjatë procesit të mirëmbajtjes dhe riparimeve të makinave ngarkuese dhe transportuese.
10.2.	Ndërprerja e punës	Nuk ka ndërprerja momentale e punës së impiantit

11. NDIKIMI I MUNDSHËM I NDOTJES NË SHËNDETIN E NJERIUT

Ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut

Gjatë funksionimit kontinuel të kompleksit "TREGTIA" Sh.p.k. Fushë Kosovë, Baza për prodhimin e betonit , posedon rezervuar për deponimin e naftës për nevoja të kompleksit të bazës së betonit me kapacitet 10000 litra dhe kujdeset për mirëmbajtjen e këtij rezervuari dhe sigurinë e tij, sipas procedurave përkatëse., ndikimi i mundshëm i ndotjes në shëndetin e njeriut është minimal pasi kompania ka marrë të gjitha masat për zvogëlimin e ndikimeve në ajër, tokë, ujë.

Këto ndikime janë të paraqitura në kapitujt e lartshënuar, të aplikacionit për dhënien e lejes mjedisore.

Aplikacioni për Leje Mjedisore:

Dr.sc. Raif Bytyçi, inxh. i mjedisit

Personi kontaktues i kompanisë

Berat Grajqevci

Nënshkrimi

Personi përgjegjës i kompanisë

Vjendita Prishtina Mehmeti

Nënshkrimi



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry

ARBK

AGJENCIA E REGJISTRIMIT TË BIZNIESEVE NË KOSOVË
KOSOVSKA AGENCIJA ZA REGISTRACIJU BIZNISA
KOSOVA BUSINESS REGISTRATION AGENCY

**CERTIFIKATË E REGJISTRIMIT
CERTIFIKAT O REGISTRACIJI
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

810024448

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

Tregtia SH.P.K.

Emri biznesit / Naziv biznisa / Name of business

///

Emri tregtar / Trgovačko ime / Commercial name

Lloji biznesit:
Poslovni tip:
Business type:

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Limited Liabilities Companies

Adresa:
Adresa:
Address:

Pn
Fushë Kosovë

Data e regjistrimit:
Datum registracije:
Date of registration:

10/05/2017

12/12/2019

Data / Date / Datum



Nënshkrimi / Signature / Potpis

Nr. ser. / Ser. br. / Ser. No.: 10062264



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number

810024448

Aplikacioni / Application / Aplikacija

Subjekti i regjistrimit:
Registration subject:
Subjekt registracije:

Data e plotësimit:
Filling date: 10/05/2017
Datum:

Data e pranimit:
Reception date: 10/05/2017
Datum primljenja:

Numri i protokollit:
Protocol number: 0A0000537
Broj protokola:

Biznesi / Business/ Biznis

Tipi i biznesit
Business Type
Tip biznisa
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara
Limited Liabilities Companies
Društvo sa ograničenom odgovornošću

Emri i biznesit:
Business name: Tregtia SH.P.K.
Naziv biznisa:

Emri tregtar:
Trgovačko ime: ///
Commercial name:

Adresa
Address
Adresa
Pn
Fushë Kosovë

Data e themelimit:
Date of establishment: 10/05/2017
Datum osnivanja:

Kapitali i përgjithshëm:
Total Capital: € 4,945,670.00
Totalni kapital:

Numri i punëtorëve:
Number of employees: 224
Broj radnika:

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810024448

Shënim me rëndësi / Important Note / Vazan podatak

Biznesi NTN "Tregtia" është themeluar me 21.07.2000 si Biznes Individual me numër të biznesit 80026897.

Me daten 10.05.2017 ky biznes e ndrron tipin në Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar me emer të biznesit "Tregtia" SH.P.K. dhe merr numër të ri të biznesit 810024448 dhe është vazhdim i biznesit të mëhershëm.

Informata plotësuese / Additional Information Note / Dodatna informacija



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Numri Unik Identifikues / Jedinstveni Matični Broj / Unique Identification Number
810024448

Veprimtaritë / Activities / Delatnosti

4120	Aktiviteti kryesor i biznesit	Ndërtimi i objekteve banesore dhe jobanesore Construction of residential and non-residential buildings Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada
4110	Aktiviteti sekondar	Zhvillimi i projekteve të ndërtimit Development of building projects Organizacija razrade projekata za zgrade
4613	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Agents involved in the sale of timber and building materials Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
4690	Aktivitetet tjera	Tregtia me shumicë jo e specializuar Non-specialised wholesale trade Nespecijalizirana trgovina na veliko
4941	Aktivitetet tjera	Transporti rrugor i mallrave Freight transport by road Drumski prevoz robe
5224	Aktivitetet tjera	Trajtimi i transportit "cargo" Cargo handling Prekrcaj tereta
5229	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e tjera mbështetëse të transportit Other transportation support activities Ostale prateće djelatnosti u prevozu
7112	Aktivitetet tjera	Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimit teknik Engineering activities and related technical consultancy Inženjerstvo i s njim povezano tehničko savetovanje
2223	Aktivitetet tjera	Prodhimi i artikujve të plastikës për ndërtimtari Manufacture of builders' ware of plastic Proizvodnja proizvoda od plastike za građevinarstvo
2229	Aktivitetet tjera	Prodhimi i produkteve të tjera të plastikës Manufacture of other plastic products Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
2312	Aktivitetet tjera	Formësimi dhe përpunimi i qelqit të rrafshët Shaping and processing of flat glass Oblikovanje i obrada ravnog stakla
2363	Aktivitetet tjera	Prodhimi i betonit të përzier, i gatshëm për përdorim Manufacture of ready-mixed concrete Proizvodnja žbuke

Filialet / Branches / Jedinice

Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Emri: Name: Ime:	Depo Nr 1
Kodi: Code: Kod:	4613
Aktiviteti kryesor: Main activity: Glavna delatnost:	Aktivitetet e ndërmjetësimit për shitjen e lëndës së drurit dhe materialeve të ndërtimit Agents involved in the sale of timber and building materials Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom
Adresa: Address: Adresa:	Pn Fushë Kosovë
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	21/07/2000

Bordi drejtorëve / Board of Directors / Upravni odbor

Pronarët / Owners / Vlasnici

Person juridik

Emri: Name: Ime:	Bedri prishtina group shpk
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	811256313
Adresa: Address: Adresa:	Nëna Terezë Fushë Kosovë, Kosova
Përgjegjësia: Liability: Odgovornost:	
Pjesa në pronë: Owned part: Deo o vlasnistvu:	4,945,670.00€
Data regjistrimit: Registration date: Datum registracije:	12/12/2016

☒ Aksionar / Shareholder / Akcionarsko

☐ Aksionar i privilegjuar / Privileged shareholder/ Privilegovani akcionar



Informata mbi biznesin
Information about business
Informacija o biznisu

Personat e autorizuar / Authorized participants / Ovlascene lice

Emri: Name: Ime:	Vjendita Prishtina Mehmeti
ID Personale: Personal ID: Licni ID:	1171800966
Pozita e punës: Job position: Radno mesto:	Drejtör menaxhues
Adresa: Address: Adresa:	Arbëria 3 B.C/3 H.A/4 Prishtinë, Kosova
Autorizimet: Authorizations: Autorizacije:	Sipas ligjit dhe statutit.



Republika e Kosovës
Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR / MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA / MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË / CERTIFICAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-72514036-00133-0

Numbri i lëndës / Broj Predmet/Case Reference Number:

Data dhe koha e lëshimit / Datum i vreme izdavanja / Date and time of submission:

Komuna / Opština / Municipality:

Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone:

Zyra Kadastrale Komunalne / Opštinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office:

14-942-41685

12.12.2017-13.39

Fushë Kosovë/Kosovo Polje/Fushë Kosovë

FUSHË KOSOVO/KOSOVO POLJE/FUSHË KOSOVO

Fushë Kosovë/Kosovo Polje/Fushë Kosovë

Drejtori/Direktor/Director

Referenti/Referent/Referent

A. TE DHËNATË PËR NJËSINË KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numbri i lëndës kadastrale Broj predmeta kadastrale Case Number	Lloji i njësisë Vrsta jedinice Unit Type	Lloji i pronë Vrsta imovine Property Type	Zona U/R U/R	Sipërfaqja Površina Area m2	Përshkrim Opis Description	Krijuar më datën Uradeno na dan Created on	Azhuruar Ažurirano Updated
P-72514036-00133-0	PARCELE/PARCELA/ PARCEL	Pronë shoqërore/Društvena Imovina/Socially owned Land	R	10112		28.02.2013	

A.1 ADRESA E NJËSISË KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE / CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur Zvano mesto Place name	Kodi postar Poštanski broj Postal Code	Hollësitë e adresës Pojednostoi adrese Address Details	Krijuar më datën Uradeno na dan Created on	Azhuruar Ažurirano Updated
G.NIJA G.NIJA/G.NIJA G.NIJA/G.NIJA G.NIJA	-	//	28.02.2013	

RTIFIKATË / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJËSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P-72514036-00133-0



A.2 LLOJI I SHFRYTËZIMIT / VRSTA KORIÇENJA / TYPE OF USE

Numeri Broj Number	Lloji i shfrytëzimit të parcelës Vrsta koriçenja parcele Parcel type of use	Shfrytëzimi aktual i parcelës Trenutno koričenje parcele Parcel current use	Klasa e kualitetit Klasa kvaliteta Quality/Class	Spërfaqja Površina Area (m2)
1	Bujëqësore/Poljoprivredno/Agriculture	Arat/Njive/Arable	Art E Klasës 3/Njiva 3 Class/rd Class Arable Land	10112

B. PRONARI/POSEDUESI - VLASNIK/DRŽALAC - OWNER/POSSESSOR

Të drejtat Prava Rights	Emri Ime Name	Nr. personal Lëni broj ID, no.	Vendbanimi Prebivalište Residence	Kodi postar Poštanski Idi Postal Code	Hallësi të adresës Pojedinačni adresa Address Details	Pjesa e përndarë Dio imovine Share quota	Fërshkrimi Opis Description	Aktuarial Aktivizirano Updated
Posedim individual/individualna Drzavina/single possessor	PRISHTINA BEDRI (ISMAIL)	1019982412	PRISHTINË/PRISTINA/ PRISHTINE	-	//	1/1		



Republika e Kosovës

Republika Kosova-Republic of Kosova

Qeveria -Vlada-Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor /Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja/Ministry of Environment and Spatial Planning


AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS/ KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA/ KOSOVA CADASTRAL AGENCY

KOPJA E PLANIT / KOPIJA PLANA / COPY PLAN

Zyra Kadastrale Komunale/ Opštinska Katastarska Kancelarija /Municipal Cadastral Office : FUSHË KOSOVË

Zona Kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Fushë Kosovë

Njësia/Jedinica/Unit	Tipi/Vrsta/Type	Sipërfaqja/Povšina/Area m2
P-72514036-00133-0	Pracelë / Parcela / Parcel	10112,0



Shkalla/Razmera/Scale: 1:1210

Punoi/Obradio/Created:

Data/ Data/Date: 12.12.2017

Koha/ Vreme/ Time: 01:48:45

Nënshkrimi/Potpis/Siganture:

Shënim/Beleška/Note:

[Signature]

Aprovoi/Usvojio/Approved: MCO FUSHË KOSOVË director

Nënshkrimi/Potpis/Siganture:

[Signature]



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

MINISTRIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE/ MINISTARSTVO JAVNIH SLUŽBI/ MINISTRY OF PUBLIC SERVICES
AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVËS / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATË QË NUK POSEDON HIPOTEKË

KOMUNA FUSHË KOSOVË
Drejtoria për Gjeodezi , Kadastër dhe Pronë.
Nr 14-942-41685
Dt. 12.12.2017

Zona Kadastrale: FUSHË KOSOVË

Me këtë dëshmohet se në emër të aplikuesit, nuk ka HIPOTEKË për Paluajtshmërinë.

Mbiemri:	Emri (Emri i kompanisë):	Emri i prindit:				
PRISHTINA	BEDRI	ISMAJL				
Nr personal :	Nr. i Regj. të Biznesit (Për Person Juridik dhe Kompani) :					
1019982412						
Adresa:	Vendbanimi :	Komuna :				
	FUSHË KOSOVË	FUSHË KOSOVË				
	Rruga:	Nr. i shtëpisë	Nr. i hyrjes	Nr. i banesës	Kati	Nr. Tel
Qëllimi:	CERTIFIKATA NR. 14-942-41685 , Z.K. FUSHË KOSOVË NUK GJENDET NË HIPOTEKË					

PUNOI





Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

DATE/A:	17.07.2019
REFERENC-Ë:	18/4715/577/DMMU
PËR/ZA/TO:	"Tregtia" SH.p.k. Fushë Kosovë Bazë e prodhimit të betonit në Fushë Kosovë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Z. Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm i MMPH-së
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim për Leje Mjedisore

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka shqyrtuar kërkesën për tu pajisur me Leje Mjedisore të kompanisë "Tregtia" SH.p.k. Fushë Kosovë, me nr. prot. 18/4715/577/DMMU, të datës: 16.08.2018.

MMPH pas shqyrtimit të kërkesës të lartpërmendur, një sërë takimesh dhe vizitës në teren, bien vendimin i cili i bashkëngjitet kësaj letërpërcjellëse së bashku me Shtojcën:

1. Vendimi për Leje Mjedisore për kompaninë "Tregtia" SH.p.k. Fushë Kosovë, për bazën e prodhimit të betonit në Fushë Kosovë.
2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimi Administrativ për Leje Mjedisore Nr. 07/2017.

Me respekt,

Faqe 1 nga 3



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarij Generalnog Sekretara / Office of the General Secretary

Në bazë të nenit 31, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bie këtë:

V E N D I M

Leje Mjedisore

Kompanisë "Tregtia" SH.p.k. Fushë Kosovë, për bazën e prodhimit të betonit në Fushë Kosovë.

A r s y e t i m

Pas shqyrtimit të kërkesës për Leje Mjedisore, vizitës në teren dhe shqyrtimit të informatave shtesë për kompaninë "Tregtia" Sh.p.k. Fushë Kosovë, për bazën e prodhimit të betonit në ngastrën kadastrale nr. P- 72514036- 00133-0, zona kadastrale Fushë Kosovë, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, vlerëson se operatori i plotëson kushtet teknike dhe mjedisore dhe merr Vendim për leshuarjen e Lejes Mjedisore.

Operatori obligohet:

- Të bënë monitorimin e vazhdueshëm të pajisjeve, respektivisht përmbushjes së kërkesave teknike, vlerat kufitare të cilësisë së ajrit, dhe ujërave shkarkuese të jenë në nivelin e lejuar;
- Raporti i rezultateve për monitorimin e cilësisë së ajrit dhe ujërave shkarkuese, sipas dinamikës së përcaktuar me legjislacion të i dorëzohet MMPH-s;
- Kontejnerët me aditiv ti mbajë në vend të betonuar dhe izoluar;

Faqe 2 nga 3

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, Ish Pallati i Mediave "Rilindja" kat 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë - Kosovë

Telefon: + 381 38-200-32-307

<http://www.ks-gov.net/mmph>, E-mail: zsp.mmph@ks-gov.net



- Nëse gjatë operimit do të ketë ndonjë prishje teknike e që mund të ketë ndikim në mjedis dhe shëndetin e popullatës; të njoftoj MMPH;
- Për sistemin menaxhues mjedisore të këtij personin e profilit inxhinierik që është përgjegjës për mjedis;
- Pas përfundimit të veprimtarisë, operatori është i obliguar të kthej lokacionin në gjendjen e mëparshme.

Kjo Leje Mjedisore lëshohet për periudhën 5 (pesë) vjeçare, komfor nenit 31 paragrafi 2. të Ligjit për Mbrojtje e Mjedisit Nr. 03/L-25 dhe Udhëzimit Administrativ për Leje Mjedisore nr. 07/2017.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes së tij.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicioj konflikt administrativ me padi, në Gjykatën Themelore, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Nr.: 18/4715/ZSP/360/19 datë: 17.07.2019.

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komunës
3. DMMU-së
4. Inspektoratit
5. Kabinetit të Ministrit
6. Arkivit të MMPH-së





REPUBLIKA E KOSOVËS - REPUBLIC OF KOSOVO	
QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR	
MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA	
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING	
Njësia Org. Org. Jedinica Org. Unit	SP
Nr. ifaqes Br. Stranica No. Pages	05
Nr. Prot. Broj Prot. Prot. No.	1473-2/15
Data i Datum Date	25.02.2015
Prishtinë / a	

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelaria Permanentit Sekretara / Office of the General Secretary

DATE/A:	19.02.2015
REFERENC-Ë:	15/479/1- 40/DMM
PËR/ZA/TO:	N.T.N. „Tregtia“ Fushë Kosovë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Arben Çitaku, Sekretar i Përgjithshëm
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Vendim

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, e ka pranuar Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të dërguar nga kompania e juaj sipas kërkesës së me nr.prot.: 15/479/1- 40/DMM, dhe pas shqyrtimit të bërë ka vendosur sikurse në vendimin e bashkangjitur kësaj letërpërcjellëse.

1. Vendimi për Pëlqim Mjedisor për bazën e prodhimit të betonit në Fushë Kosovë, komuna e Fushë Kosovës.
2. Shtojcë: Obligimet dhe detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 (neni 31. pika 1, 2. dhe neni 35).

Me respekt,

Faqe 1 nga 5

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mediave "Rilindja" kati 17, nr: 1713 - 10 000 Prishtinë - Kosovë
Telefon: + 381 38-200-32-307
<http://www.ks-gov.net/nmph>, E-mail: zsp.nmph@ks-gov.net



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Përmes Sekretara / Office of the General Secretary

Në bazë të nenit 29.paragrafi 1, të Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025, nenit 22 dhe nenit 25 të Ligjit për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis Nr. 03/L-214 dhe nenit 90. të LPA (Nr.02/L-28), Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, bie këtë:

V E N D I M

APROVOHET kërkesa e Kompanisë N.T.N. „Tregtia“ Fushë Kosovë, për Pëlqim Mjedisor lidhur me projektin për bazën e prodhimit të betonit në Fushë Kosovë, komuna e Fushë Kosovës.


Mënyra e operimit është e përshkruar në vijim (Arsyetim) dhe është e obligueshme për palën.

A r s y e t i m

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) ka shqyrtuar kërkesën, Raportin e VNM-së dhe dokumentacionin e dorëzuar të N.T.N. „Tregtia“ Fushë Kosovë për Pëlqim Mjedisor për bazën e prodhimit të betonit, në ngastrën kadastrale nr. P- 72514036- 00133-0, nr. i lëndës së Çertifikatës 05-1-1330, Zona kadastrale Fushë Kosovë, komuna e Fushë Kosovës.

Faqe 2 nga 5

Adresa: Objekti i Ri Qeveritar, ish Pallati i Mediave “Rilindja” kati 17, nr. 1713 - 10 000 Prishtinë
Telefon: + 381 38-200-32-307
<http://www.ks-gov.net/mmph>, E-mail: zsp.mmph@ks-gov.net



Në përputhje me Ligjin Nr. 03/L-214 për VNM, neni 20, është mbajtur debati publik, dhe me këtë rast, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i jep pëlqim mjedisor, për bazën e prodhimit të betonit, nën kushtet si vijon:

- Të bëhet betonimi dhe izolimi i platos ku do të vendosen pajimet për prodhimin e betonit, si dhe të tëra sipërfaqet funksionale.
- Të vendoset sistemi për trajtimin e ujërave industriale dhe ujërave atmosferike të cilat krijohen në sipërfaqet operationale gjatë të reshurave (sedimentuesit dhe separatori për ndarjen e derivateve dhe vajrave nga uji), para shkarkimit të tyre.
- Të bëhet betonimi dhe izolimi i platos së depos ku deponohen fuqitë e vajrave dhe derivateve, si dhe mbeturinat nga nusproduktet e krijuara gjatë procesit të prodhimit dhe larjes së auto mikserëve.
- Të bëhet monitorimi i përhershëm i filtrave të pluhurit, të dëmtuarit të ndërrohen.
- Të bëhet mbyllja hermetike e gypave dhe kanaleve për përcjelljen (transportin) e çimentos, të izolohen të gjitha pikat gjeneruese të pluhurit.
- Të bëhet monitorimi i vazhdueshëm i emisioneve të pluhurit dhe ujërave që shkarkohen në mjedis.
- Rezultatet e kryera laboratorike të i raportohen Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, në bazë të marrëveshjes.
- Të vendosen pajimet adekuate për deponimin e mbeturinave të ngurta dhe lëngta.
- Të bëhet nivelizimi, gjelbërimi i terenit dhe rregullimi i rrethojës së terenit afër bazës së betonit.
- Të bëhet plani për masat rehabilituese në rast ndotje dhe dëmtimi të mjedisit, gjatë zbatimit të projektit si dhe pas përfundimit të tij.
- Aplikanti përpos kushteve të lartë cekura të i përmbahet rekomandimeve dhe kushteve të përshkruara në raportin e VNM-së.

Nëse nuk plotësohen kushtet e lart cekura, pëlqimi do të anulohet (merret).

Pëlqimi Mjedisor është kusht për marrjen e Lejes Ndërtimore.

Paraprkishtë operatori është i obliguar me Ligj, që të aplikoj dhe të pajiset me Leje Mjedisore.



Ky Pëlqim Mjedisor vlen për dy vite konform nenit 25 të Ligjit për VNM Nr. 03/L-214.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

Këshilla Juridike: Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur mund të inicoj konflikt administrativ me padi në Gjykatën Themelore në Prishtinë në afat 30 ditësh nga dita e të të njejtit.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Nr.: 15/479/1-ZSP/3 5/15 datë: 19.02.2015

Prishtinë

T'i dërgohet:

1. Parashtruesit të kërkesës
2. Komisionit për VNM
3. Inspektoratit
4. Kabinetit të Ministrisë
5. Arkivit të MMPH-së



Sekretar i Përgjithshëm

Faqe 4 nga 5

2. SHTOJÇË : Detyrimet që dalin nga Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr.03/L-025 për procedurën e mëtejshme, (neni 31. pika 1, 2. dhe neni 35).

Neni 31.

Leja Mjedisore

1. Lëshimi në punë i objektit të ndërtuar apo i stabilimenteve dhe pajisjeve që kanë qenë objekt i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis, nuk mund të filloj veprimtarinë pa marrjen e lejes mjedisore.

2. Leja mjedisore lëshohet për periudhën pesëvjeçare, sipas procedurës së përcaktuar për pranim teknik të objekteve dhe stabilimenteve ose pas kryerjes së punës provuese deri në gjashtë muaj, por gjithësesi para lëshimit në punë.

Neni 35.

Planet e intervenimit në rast të aksidentit mjedisor

1. Për rastet e aksidentit të mundshëm mjedisor ose të ndonjë ndodhie që posaçërisht e rrezikon mjedisin ose shëndetin e njeriut, Qeveria nxjerr plane të intervenimit dhe informon Kuvendin.

2. Planet e intervenimit nga paragrafi 1. të këtij neni përmbajnë: llojet e rrezikshmërisë; procedurat dhe masat për zbutjen dhe eliminimin e pasojave të drejtpërdrejta për mjedisin dhe shëndetin e njeriut; subjektet për zbatimin e masave të caktuara; përgjegjësitë dhe kompetencat lidhur me zbatimin dhe mënyrën e ndërmarrjes së masave për intervenim të cilat zbatohen sipas ligjit.

3. Planet e intervenimit për prodhimet, pajisjet dhe stabilimentet, të cilat me veprimtarinë e tyre mund të shkaktojnë ndotje të mjedisit, i harton prodhuesi.

4. Komuna është e obliguar të nxjerr planin e intervenimit për territorin e vet.

5. Përmbajtjen e planeve, procedurat dhe masat e zbatimit, subjektet e zbatimit të masave të caktuara, llojet e pajisjeve, stabilimenteve, dhe llojet e proceseve prodhuese sipas paragrafit 3. të këtij neni, Ministri e përcakton me akt nënligjor.





MINISTRIA E MJEDISIT, PLANIFIKIMIT HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURËS MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, PROSTORNOG PLANIRANJA I INFRASTRUKTURE MINISTRY OF ENVIRONMENT, SPATIAL PLANNING AND INFRASTRUCTURE	
Njësia org. Org. Unit No i Fajës No i Shërbimit No i Pajës	Pril. Prit. Drej. Prot. Prot. No. Dati Dati Dati No. i PRISHTINE / A No. 1

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnoq Sekretara / Office of the General Secretary

DATË/A:	10.03.2022
REFERENC-Ë:	5574/21 - ZSP- 2022
PËR/ZA/TO:	„Tregtia“ Rr. Nëna Terezë, Nr. 280 - Fushë Kosovë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	Z. Izedin BYTYQI, Sekretar i Përgjithshëm i MMPH-së Z. Naser AFIZI, Zavendësues i drejtorit të ARPL-së Znj. Makfirete DIBRANI, Udhëheqëse e DMRU-së
NGA/OD/FROM:	Myvedete MUJA, Zyrtare e Lartë për të drejtën ujore
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	VENDIM - LEJE UJORE

Të nderuar,

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, ka shqyrtuar kërkesën dhe dokumentacionin tekniko-investiv, me Nr. të protokollit: 5574/21, parashtruar nga „Tregtia“ sh.p.k. K. F.Kosovë, dhe ka vendosur si në Vendim për Leje Ujore, të bashkangjitur kësaj shkrese përcjellëse.

Me respekt!



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnoq Sekretara / Office of the General Secretary

Nr. LU - 2

Datë: 10.03.2022

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksonimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019, shtojcës 1 pika 10 të Rregullorës (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrave, nenin 71 të Ligjit Nr. 04/L-147 Për Ujërat e Kosovës, nenit 44 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, dispozitave ligjore të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, nxjerrë këtë:

V E N D I M

APROVOHET kërkesa e palës, „Tregtia“ Sh.p.k. K. F. Kosovë për **LEJE UJORE**, për shkarkim të ujit nga Betonjera, sipas kushteve vijuese:

Leja Ujore jepet me këto kushte:

1. Leja Ujore lëshohet në bazë të dokumentacionit tekniko - investiv për kompleksin e objekteve nën kushtet vijuese:
2. Kjo Leje Ujore i referohet ekskluzivisht shkarkimit të ujërave të ndotura nga kompleksi i betonierës „Tregëtia“ Sh.p.k., K. F. Kosovë;
3. Afati i lëshimit të lejes ujore është 5 (pesë) vite, me mundësi zgjatjeje sipas kërkesës së palës;

4. Analiza dhe përcaktimi i parametrave standard e projektues kualitativ të recipientit (temperatura, ph, SHBO₅, SHKO, sasia materieve suspenduara, baktereve e ngjashëm) të përcaktuar me legjislacionin në fuqi dhe specifikat e recipientit;
5. Objektet me destinim të grumbullimit, trajtimit të ujërave të ndotur dhe llumit dhe ato të shkarkimit duhet të mirëmbahen rregullisht dhe të shfrytëzohen në atë mënyrë që të sigurojnë funksionalitet të plotë;
6. Nëse gjatë operimit vije deri të ndryshimi i regjimit të ujërave dhe shkaktimit të dëmeve eventuale mjedisit ose palëve të treta, investitori është i obliguar që dëmet t'i evitoj dhe të njejtat t'i kompensoj;
7. Që të kryhet monitorimi në të gjitha fazat e trajtimit të efluentit duke përfshirë edhe mjedisin pritës. Rezultatet e monitorimit të raportohen në MMPHI / ARPL;
8. Obligimi financiar lidhur me shkarkimin ujërave të ndotura do të caktohet me vendim të posaçëm në rast se analizat e ujit nuk i plotësojnë kriteret sipas Udhëzimit Administrativ për "Strukturën e pagesave të ujit " në fuqi;
9. Të drejtat e fituara në bazë të Lejes Ujore nuk mund t'u barten personave të tretë pa pajtimin e organit i cili ka lëshuar këtë Leje Ujore;
10. Për vazhdimin e Lejes Ujore bartësi është i obliguar që të aplikoj se paku 2 (dy) muaj para skadimit të afatit të Lejes Ujore;
11. Validiteti i Lejes Ujore pushon në rast të mos plotësimit të kushteve të lartcekura në afatet e parapara kohore.

Arsyetim

Zyrtarët përgjegjës, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, shikimit në vend, me dt. 03.09.2018, shqyrtimit të dokumentacionit tekniko investiv të palës për aplikim për Leje ujore – shkarkim e ujit për betonjer, si dhe të dokumentacionit të bashkangjitur si: Vendim për Pëlqim mjedisor Nr. 15/479/1-ZSP/35/15, datë 19.02.2015; Planet e Situacionit me përpjesë 1:2000, të terrenit për Bazën e Betonit dhe fotot perçjellëse; Licenca kadastrale GES PLAN Sh.p.k., Nr. 46; per kryerjen e matjeve; Autorizimi për përfaqësuesin e palës; Aktvendim për Leje Ndërtimore për ndërtimin e kompleksit Industrial Nr 06/336, Dt 16.10.2012; Certifikata e Regjistrimit të Biznesit; Kopje e Planit, për parcelat nr. 00133-1; nr. 00134-3; Certifikatat e Pronësisë; Kontraten me hartuesin e projektit; si dhe CD-në; Andaj bazuar në këtë, është vendosur si në dispozitiv të këtijë vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

KËSHILLA JURIDIKE :

Pala e pakënaqur, ka të drejtë në iniciimin e procedurës së Kontestit administrativ, në Gjykatën Kompetente të Kosovës, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimi të këtij vendimi.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

Nr.: 5574/21 - ZSP- 2021, datë: 10.03.2022

• Prishtinë

T'i dërgohet:

- Palës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- ARPL-së;
- Inspektoratit të MMPHI-së;
- Komunës F. Kosovë;
- Arkivit të Ministrisë.

Sekretar i Përgjithshëm MMPHI-së





REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA • REPUBLIC OF KOSOVA
Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale
Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale
Independent Commission for Mines and Minerals



Komisioni i Pavarur për Miniera dhe Minerale (KPM) në pajtim me nenin 6, 39, 40, 59 dhe 62 të Ligjit për Minierat dhe Mineralet nr. 03/L-163 si dhe Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet, në mbledhjen e mbajtur me datën 11/08/2025, lëshon këtë:

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale (NKR) u skladu s članom 6, 39, 40, 59 i 62 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale, na održanoj sednici sa datumom 11/08/2025, izdaje ovo:


Independent Commission for Mines and Minerals (ICMM) in accordance with article 6, 39, 40, 59 and 62 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals, in the meeting held on 11/08/2025, hereby issues this:

LEJE PËR AKTIVITETET E VEÇANTA
DOZVOLE ZA POSEBNE AKTIVNOSTI / SPECIAL OPERATIONS PERMIT
941/KPM/2025

Emri i Biznesit / Naziv Biznisa / Name of Business:	Tregtia SH.P.K.
Nr. i Biznesit / Br.Biznisa / Business No:	810024448
Nr. i Regjistrimit / Br.Registracije / Registration No:	1324
Pronar i Biznesit / Vlasnik Biznisa / Business Owner:	Pranvera Limani; Vjendita Prishtina Mehmeti
Kohëzgjatja / Trajanje / Duration:	21/09/2028
Sipërfaqja / Površina / Surface area:	9363.65 m ²
Emri i vendit / Ime mesta / Site name:	Fushë Kosovë
Leje për / Dozvola za / Permit for:	
Komuna / Opština / Municipality:	Fushë Kosovë
baza e betonit / osnova za beton / concrete base	

Të drejtat dhe detyrimet / Prava i obaveze / Rights and obligations:

- Kompania obligohet që t'i përmbahet kushteve të kësaj Leje dhe obligohet të përmbush detyrimet sipas nenit 41 të Ligjit për Minierat dhe Mineralet nr. 03/L-163 si dhe me Ligjin nr. 04/L-158 Për Ndryshimet dhe Plotësimet e Ligjit nr. 03/L-163 për Minierat dhe Mineralet.
- Kompanija je dužna da se pridržava uslova ove Dozvole, i zadužuje se da ispunji svoje obaveze iz člana 41 Zakona o Rudnicima i Mineralima br. 03/L-163 kao i Zakona br. 04/L-158 za Promene i Dopune Zakona br. 03/L-163 za Rudnike i Minerale.
- Company is obliged to comply with the terms of this Permit and is obliged to fulfil its obligations under article 41 of the Law on Mines and Minerals no. 03/L-163 and the Law no. 04/L-158 on Amending and Supplementing the Law no. 03/L-163 on Mines and Minerals.



Kryesues i Bordit / Predsednik Odbora / Chairman of the Board


Dr. Hahib Basholli,

Nr. Prot / Br. Prot / Prot. No:

3664

Datë / Datum / Date:

03.11.2025



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada-Government

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Ministarstvo Životne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastrukture
Ministry of Environment, Spatial Planning and Infrastructure

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm / Kancelarija Stalnoq Sekretara / Office of the General Secretary

Nr. LU - 1

Datë: 10.03.2022

Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, në mbështetje të nenit 18 të Ligjit Nr. 06/L-113 për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr. 7/01 Mars 2019, shtojcës 1 pika 10 të Rregullores (QRK) Nr. 02/2021 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrave, nenin 71 të Ligjit Nr. 04/L -147 Për Ujërat e Kosovës, nenit 44 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, dispozitave ligjore të Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, nxjerrë këtë:

V E N D I M

APROVOHET kërkesa e palës, „Tregtia” Sh.p.k. K. F.Kosovë për **LEJE UJORE**, për shfrytëzim të ujit, për Betonjeren sipas kushteve vijuese:

Leja Ujore jepet me këto kushte:

1. Uji për shfrytëzim do të jetë, $Q_{shfr.} = 2.1$ l/s (dy pikë një litër për sekond), sipas kërkesës të dorëzuar me projekt, në pikat koordinative të puseve:
Pusi 1 (X = 7 508 537.910; Y = 4 723 031.280) dhe
Pusi 2 (X = 7 508 521.850; Y = 4 723 025.320):
2. Pala përmes regjistrimit me anën e ujëmatësit, duhet të eidentojë: Prurjen mesatare ditore (l/s), sasinë ditore (m³/ditë), dhe sasinë vjetore (m³/vit). Për sasinë e shfrytëzuar, pala obligohet që për çdo gjashtë muaj të informoj me shkrim ARPL/MMPHI-në, nga momenti i marrjes së lejes ujore;

3. Për ndrrimin e mundëshëm të ujëmatësitë, duhet informuar Organi përgjegjës, që e ka lëshuar këtë vendim;
4. Obligimi për kompensimin e ujit të shfrytëzuar, do të përcaktohet me aktvendim të posaçëm nga MMPHI-ja, sipas Udhëzimit Administrativ në fuqi, për Strukturën e Pagesave të Ujit;
5. Për këtë pala obligohet të raportoj për shfrytëzim, sipas pikës 2 të këtij vendimi, mbi sasinë e shfrytëzuar të ujit të matur përmes **Ujëmatësit**, të vendosur me nr. serik që duhet prezantuar pranë MMPHI-së/ARPL-së, ashtu që të plotësohet kushti paraprak;
6. Afati i lëshimit të lejes ujore është 5 (Pesë) vite, me mundësi vazhdimi sipas kërkesës së palës;
7. Në rast se pala vendos, lidhur me rritjen apo zvogëlimin e shfrytëzimit, duhet të bëjë kërkesë për ndryshim të lejes ujore;
8. Leja ujore nuk mund të bartet tek personat e tretë, pa informimin e organit kompetent që e ka lëshuar të njëjtën;
9. Për vazhdimin e Lejes Ujore, pala duhet të aplikoj 2 (Dy) muaj, para skadimit të afatit të lejes ujore;
10. Validiteti i Lejes Ujore pushon në rast të mos respektimit të kushteve të kërkuara më sipër.

Arsyetim

Zyrtarët përgjegjës, duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ MMPH Nr. 03/2018 për Procedurat për Leje Ujore, shikimit në vend, me dt. 03.09.2018, shqyrtimit të dokumentacionit tekniko investiv të palës për aplikim për Leje ujore – shfrytëzimin e ujit për betonjer, si dhe të dokumentacionit të bashkangjitur si: Vendim për Pëlqim mjedisor Nr. 15/479/1-ZSP/35/15, datë 19.02.2015; Planet e Situacionit me përpjesë 1:2000, të terrenit për Bazën e Betonit dhe fotot percjellëse; Licenca kadastrale GES PLAN Sh.p.k., Nr. 46; për kryerjen e matjeve; Autorizimi për përfaqësuesin e palës; Aktvendim për Leje Ndërtimore për ndërtimin e kompleksit Industrial Nr 06/336, Dt 16.10.2012; Certifikata e Regjistrimit të Biznesit; Kopje e Planit, për parcelat nr. 00133-1; nr. 00134-3; Certifikatat e Pronësisë; Elaborati tekniko investiv i shfrytëzimit të ujit nga Betonjera, Kontraten me hartuesin e projektit; si dhe CD-në;

Ky vendim hyn në fuqi ditën e nxjerrjes.

KËSHILLA JURIDIKE :

Pala e pakënaqur, ka të drejtë në iniciimin e procedurës së Kontestit administrativ, në Gjykatën Kompetente të Kosovës, në afat prej 30 ditësh, nga dita e pranimit të këtij vendimi.

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturë

Nr.: 5573/21 - ZSP- 2021, datë: 10.03.2022

Prishtinë

T'i dërgohet:

- Palës;
- Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm;
- ARPL-së;
- Inspektoratit të MMPHI-së;
- Komunës F. Kosovë;
- Arkivit të Ministrisë.

Sekretar i Përgjithshëm i MMPHI-së



Izedin BYTYQI

**RAPORTI I TESTIMIT**

Gurbardhi str. 50, Sllatinë e
Madhe, Fushë Kosovë, R. e
Kosovës

v. 2

F-02-100-b
Faqe 1 nga 1**DAK**
TESTIM
L 085

Emri i klientit:	Tregëtia- Fabrika e betonit	Metoda e mostrimit:	EN ISO 5667-1:2010
Adresa e klientit:	Prishtinë	Data e mostrimit:	24.07.2023
Lloji i mostrës së testuar:	Bazeni 1	Data e testimit:	26.07.2023
Kodi i mostrës:	OS-23/579	Nr. serik i raportit:	579/2023

REZULTATET E TESTIMIT

Nr.	Parametrat	Njësitë	UA 30/2014	Rezultatet
1	Ngjyra		Negativ	Negativ
2	Aroma		Negativ	Negativ
3	Temperatura	°C		28.1 °C
4	pH		6.5-9.0	11.59
5	Materjet e suspenduara	mg/l	Max 300	37.13
6	Materjet e fundërruara	mg/l	Max 15.0	0.44
7	Shpenzimi biologjik i oksigjenit	mg/l	Max 250	11.62
8	Shpenzimi kimik i oksigjenit	mg/l	Max 600	58.11
9	Kloruret	mg/l	Max 250	60.26
10	Sulfatet	mg/l	Max 400	113.20
11	Fosfori total	mg/l	Max 2.0	0.072
12	Azoti total	mg/l	Max 15	0.0143
13	Nitratet	mg/l	Max 20	0.093
14	Nitritet	mg/l	Max 06	0.0502

Rezultatet vlejné për mostrën e analizuar.
Ky raport nuk lejohet të keqpërdoret.

Data: 26.07.2023

Udhëheqësi i laboratorit:

V.V



RAPORTI I TESTIMIT

Gurbardhi str. 50, Sllatinë e
Madhe, Fushë Kosovë, R. e
Kosovës

v. 2

F-02-100-b
Faqe 1 nga 1

DAK
TESTIM
L 085

Emri i klientit:	Tregëtia- Fabrika e betonit	Metoda e mostrimit:	EN ISO 5667-1:2010
Adresa e klientit:	Prishtine	Data e mostrimit:	24.07.2023
Lloji i mostrës së testuar:	Bazeni 2	Data e testimit:	26.07.2023
Kodi i mostrës:	OS-23/580	Nr. serik i raportit:	580/2023

REZULTATET E TESTIMIT

Nr.	Parametrat	Njësitë	UA 30/2014	Rezultatet
1	Ngjyra		Negativ	Negativ
2	Aroma		Negativ	Negativ
3	Temperatura	°C		27.1 °C
4	pH		6.5-9.0	12.40
5	Materjet e suspenduara	mg/l	Max 300	36.52
6	Materjet e fundërruara	mg/l	Max 15.0	0.44
7	Shpenzimi biologjik i oksigjenit	mg/l	Max 250	?
8	Shpenzimi kimik i oksigjenit	mg/l	Max 600	?
9	Kloruret	mg/l	Max 250	63.25
10	Sulfatet	mg/l	Max 400	110.82
11	Fosfori total	mg/l	Max 2.0	0.0069
12	Azoti total	mg/l	Max 15	0.458
13	Nitratet	mg/l	Max 20	0.323
14	Nitritet	mg/l	Max 06	0.135

Rezultatet vlejné për mostrën e analizuar.
Ky raport nuk lejohet të keqpërdoret.

Data: 26.07.2023

Udhëheqësi i laboratorit:

V.V

